



# COMUNE DI INVERSO PINASCA

10060 - Città Metropolitana di TORINO

UFFICIO TECNICO COMUNALE

## PERIZIA GIUSTIFICATIVA

### Interventi di somma urgenza presso le borgate

### Reynaud Palaizet Faiola Robert Serre Grangia Nuova Valentin Combavilla - "Comba Viouloun e Broua Valentin"

(Art. 140 del D.lgs 36 del 31 marzo 2023)

#### Premesso che:

- nelle giornate del 4 e 5 settembre 2024 nei territori della Città Metropolitana di Torino, compresa la Bassa Val Chisone in cui è situato il Comune di Inverso Pinasca, si sono verificati eccezionali eventi meteorologici cui hanno fatto seguito pericoli imprevisi ed imprevedibili costituenti un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;
- il Bollettino di allerta meteo n. 255/2024 emesso il 04/09/2024 alle ore 13.00 dall'ARPA Piemonte individuava con livello di criticità 3 la zona "D" nella quale è compreso il territorio di Inverso Pinasca;
- con Ordinanza n. 4/2024 del 05.09.2024 il Sindaco provvedeva all'apertura del C.O.C. per emergenza atmosferica;
- con Ordinanza n. 6/2024 del 05.09.2024 il Sindaco precettava alcune ditte operanti sul territorio per garantire una pronta reperibilità a fronte delle richieste del C.O.C.;
- in data 06.09.2024 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, in qualità di R.U.P., ha redatto apposito "Verbale di conferimento incarico per opere di somma urgenza (art. 140 del D.Lgs. 36/2023 smi)" con il quale disponeva, ai sensi del comma 1 dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 smi, l'immediata esecuzione dei seguenti lavori di messa in sicurezza, indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio per la salute e sicurezza pubblica prevenendo un costo complessivo di € 7.987,00 oltre IVA al 22% e quindi per un totale di € 9.744,14:
  - Zona di intervento: Borgate Reynaud, Palaizet, Faiola, Robert, Serre, Grangia Nuova, Valentin, Combavilla – Comba Viouloun e Comba Broua Valentin;

- Interventi in somma urgenza: 1) interventi con mezzi meccanici su diverse zone nella parte nord del territorio inversino; 2) sgombero dei detriti, fango e pietre da strade private e comunali; 3) pulizia e disotturazione vasche di contenimento a monte e a valle con annesse tubazioni; 4) ripristino percorso fluviale nei canali di scolo; 5) rimodellamento di sponde e fondo stradale sul percorso sterrato; 6) sgombero detriti e collocazione in zona idonea;
- considerata la quantità di interventi da effettuare in tempi brevi e sotto la direzione dell'UTC, con lo stesso verbale si affidava l'esecuzione dei lavori di cui sopra alla ditta **NEW ROADS S.R.L.** – Strada Avaro n. 21 – Bricherasio (TO), che, contattata per le vie brevi, ha dato la propria disponibilità ad intraprendere ed eseguire nel più breve tempo possibile le opere di messa in sicurezza in questione;
- tale ditta in tempi recenti ha già operato, nell'ambito della stessa categoria di lavori, per conto del Comune di Inverso Pinasca e nel corso di tali affidamenti sono stati verificati con esito positivo da parte della S.A. sia i requisiti di ordine tecnico-economici che quelli generali;

**Considerato** che Il comma 4 dell'art. 140 del D.lgs 36/2023, dispone che entro 10 giorni dalla data del verbale di somma urgenza venga redatta la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza;

**Ciò premesso e considerato, il presente atto viene ad essere redatto quale PERIZIA GIUSTIFICATIVA per gli interventi di somma urgenza sopra descritti.**

Si precisa altresì che:

- le opere previste nella presente perizia sono limitate alla sola eliminazione della problematica di somma urgenza, per le categorie di lavoro ad essa riferite;
- l'affidamento alla ditta di cui sopra è stato disposto a seguito della citata ordinanza sindacale n. 6/2024, sotto la direzione dell'UTC.

Inverso Pinasca, lì 06/09/2024



**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**  
(Arch. Milka FILIPPONE)

## COMUNE DI INVERSO PINASCA

### Interventi di somma urgenza presso le borgate

Reynaud Palaizet Faiola Robert Serre Grangia Nuova Valentin Combavilla -  
"Comba Viouloun e Broua Valentin"

01	01.P24.A10	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di				
01	01.P24.A10.003	m³ 0.250 (peso operativo fino a 75 q)	h	75,58	62,00	4.685,88
18	18.A30.A10	Scavo di materie terrose e ghiaiose anche con trovanti di qualunque dimensione e durezza sino alla profondità di cm 100 sotto il pelo delle acque di magra, compresa l'eventuale rimozione lo spostamento in opera dei trovanti di cui prima e degli eventuali prismi di calcestruzzo di difese preesistenti, per apertura di savanelle, deviazione di acque, formazione di isolotti, per fare luogo alla posa di massi naturali, compresa la sistemazione delle pareti e del fondo degli scavi, il ritombamento delle materie di risulta che dovranno comunque essere utilizzate esclusivamente secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, il riempimento dei vani rimanenti ad opera finita e lo spianamento in alveo delle materie eccedenti, il loro trasporto e la sistemazione entro l'area di cantiere, o rinterro e ad imbottimento di sponda				
18	18.A30.A10.005	...	m³	4,43	450,00	1.993,50
18	18.A30.A20.010	Riempimento con operazioni meccanizzate o parzialmente manuali con materiale d'alveo prelevato in situ	m³	72,05	18,15	1.307,64
		<b>COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO</b>				<b>7.987,02</b>



